

海岸通下馬線（下り線側）

路盤工 (t=40cm) =59.0m <sup>2</sup>	車道舗装 (t=10cm) =442.0m <sup>2</sup>	歩道舗装 (一般部) =88.0m <sup>2</sup>
インターロッキングブロック工=226.0m <sup>2</sup>		
街渠 (L型側溝) =60.0m	側溝工 (U型側溝) =60.0m	集水樹工=4箇所
白線設置工 (15cm幅) =218.0m	視線誘導工 (コンクリート建込) =3箇所	視覚障害者誘導ブロック=117.0m
舗装撤去工 (車道表層切削) =442.0m <sup>2</sup>	側溝撤去工=65.0m	

