

平成23年7月5日

## 各部所管の公共施設、その他の施設等の被災状況について



1 . 市民総務部関係 .....	1
2 . 健康福祉部関係 .....	2
3 . 産業環境部関係 .....	3
4 . 建設部関係 .....	7
5 . 水道部関係 .....	9
6 . 市立病院関係 .....	10
7 . 教育部関係 .....	11

# 【市民総務部】

## 1. 公共施設等

平成23年7月4日現在

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	所管課
1	本庁舎		外壁塗装剥離、内壁・柱・梁亀裂等	財政課
2	宮町分室		内壁・外壁等損壊、浸水（1階部分・約60cm）...使用不能	〃
3	公用車	公用車両	津波により流失、水没（16台） ・普通自動車...6台（健康推進課：2台、下水道課：3台、水道部：1台） ・軽自動車...9台（健康推進課：3台、下水道課：3台、浦戸振興課：1台、水道部：2台） ・軽ポンプ車...1台（浦戸消防団）	〃
4	ブロードバンド通信設備等	高速なインターネット接続環境を整備するため浦戸地区に設置したアンテナ（アクセスポイント）、電柱等	8箇所に設置した設備等のうち6箇所の設備等が津波により流失・損壊	〃
5	市所有集会所（34施設）	市が所有する集会所（指定管理者制度導入）	津波により甚大な被害を受けた施設...3施設（朴島集会所・北浜集会所・3施設（津波により甚大な被害を受けた施設...まがき集会所） 倒壊等の危険性が高いと判断される施設...2施設（今宮町集会所・錦町集会所） 倒壊等の危険性が高いと判断される施設...2施設（会所） 損壊の程度が大きい施設（基礎の損壊等）...9施設（梅の宮集会所ほか） 損壊の程度が小さい施設（壁面の亀裂等）...20施設	市民安全課
6	消防団器具置場	浦戸消防団が消火活動等に使用する資機材を管理するための建物	津波により流失（野々島、寒風沢）	〃
7	消防団用資機材	浦戸消防団が消火活動等に使用する小型動力ポンプ付軽消防自動車、消火ホース、ヘルメット等	津波により流失（野々島、寒風沢）、浸水により使用不能（石浜）	〃
8	防災同報無線設備	非常時における広報手段として設置した無線設備	津波により使用不能（9基） ・本土地区：海岸通...1基、貞山通三丁目...2基、港町一丁目...1基 ・浦戸地区：桂島...2基、野々島...2基、寒風沢...1基	〃

## 2. その他の施設等

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	関係課
1	町内会所有集会所（14施設）	町内会が所有する集会所	損壊の程度が大きい施設（基礎の損壊等）...2施設（杉の入西部集会所、損壊の程度が大きい施設（基礎の損壊等）...杉の入二丁目集会所） 損壊の程度が小さい施設（壁面の亀裂等）...12施設	市民安全課
2	塩竈市情報・交流コーナー（マリンプラザ）	イオンタウン塩釜SCの1階に市民活動等に供するフリースペースとして開設	内壁、入口ドア等の破損及び浸水（1階部分・約150cm）による備品類の流出	〃

# 【産業環境部】

## 1. 公共施設等

平成23年7月4日現在

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	所管課
1	寒風沢漁業集落排水処理施設	漁港及び周辺水域の浄化を図るための施設	施設外溝滅失、設備水没、中継ポンプ損壊（3箇所）、管路損壊	水産振興課
2	寒風沢漁港施設		防波堤破壊沈下、護岸破壊沈下、物揚場破壊沈下、船揚場破壊沈下、泊地堆積、航路堆積、浮棧橋破壊流失、輸送道路破壊	〃
3	寒風沢海岸施設	高潮・波浪等の海岸災害から人命や財産を守るための施設	防波堤沈下、護岸沈下、浮棧橋破壊、門扉施設倒壊、水門施設倒壊	〃
4	寒風沢漁業集落環境施設	漁業集落等における生活環境の改善を図るための施設	広場、漁業集落道、休憩所損壊	〃
5	野々島漁業集落排水処理施設	漁港及び周辺水域の浄化を図るための施設	施設外壁損壊、屋根損壊、外溝滅失、設備水没、中継ポンプ損壊（4箇所）、管路損壊	〃
6	野々島漁港施設		防波堤破壊沈下、護岸破壊沈下、物揚場破壊沈下、船揚場破壊沈下、泊地堆積、航路堆積、浮棧橋破壊流失、輸送道路破壊	〃
7	野々島海岸施設	高潮・波浪等の海岸災害から人命や財産を守るための施設	防波堤沈下、護岸沈下、浮棧橋破壊、門扉施設倒壊、水門施設倒壊	〃
8	桂島漁業集落環境施設	漁業集落等における生活環境の改善を図るための施設	排水処理施設倒壊、放流管破壊、排水路破壊、集落道破壊	〃
9	塩竈市魚市場		市場貸事務室階段破損、通路手摺破損、壁剥離破損、ガラス破損、上屋屋根破損、塔屋破損等、魚市場荷捌き所陥没、段差、亀裂多数、海水処理施設（ポンプ8基、電気設備等）水没、損傷 場内給排水設備破損	〃
10	塩竈中央公共駐車場	中心市街地に立地する立体駐車場	施設・設備損壊（外壁剥離・落下等）、浸水、汚損 安全性が確保できず使用を休止中	商工港湾課
11	マリンゲート塩釜	旅客ターミナル及び商業施設	沈下・施設破損（外壁等亀裂）、施設・設備滅失（流失）、内部汚損、駐車場アスファルト剥離、外柵損壊 一部復旧し仮オープン中	〃
12	みなと広場等	イベント等を開催するための多目的広場	全体的沈下、アスファルト面の沈下・亀裂、津波による緑地の荒廃、インターロッキング歩道全損、「シオーモの小径」モニュメント（「築港の碑」を除く）倒壊	〃
13	中埠頭市営上屋	港湾事業者への支援策として建設した倉庫	外壁・内壁破損、亀裂	〃
14	海岸通顧客利便施設	商店街、図書館等の利用者及び観光客用の駐車場・駐輪場施設	駐車場料金精算機・監視カメラシステム・トイレパーテーション等の破損流失損壊、汚泥の堆積	観光交流課

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	所管課
15	御座船	「塩竈みなと祭」で海上渡御する際にお神輿を奉安する船	津波による岸壁への乗り上げ（龍鳳丸）、偽装品の破損、あゆみ板等の備品流失など	観光交流課
16	浦戸海水浴場・観光公衆トイレ（計5か所）	観光客及び海水浴場利用者のトイレ	桂島（西側）、野々島、寒風沢 ...建物本体・基礎の傾き、トイレブースの破損など 桂島（東側） ...建物本体・基礎の傾き、トイレブースの破損、浄化槽・配管の破損など 野々島（ブルーセンター前） ...電気設備の破損など	〃
17	浦戸ハイキングコース		コース周辺のがけ崩れ、地割れ、防護柵の破損、東屋の倒壊（日和山）、石碑等の倒壊	〃
18	塩竈市清掃工場		電気集塵機、沈降灰コンベア、煙突内壁、建物上屋一部破損	環境課
19	船舶用資材備品等	塩竈市営汽船3隻を維持管理するための資材や機材、工具、備品等	倉庫に保管していた船舶用備品が津波により流失	浦戸振興課
20	船舶用品・備品保管倉庫	塩竈市営汽船の普通乗船券を発売する自動券売機	津波により倒壊	〃
21	自動券売機水没		乗船券の自動券売機が津波により水没し使用不能	〃
22	航路標識施設	塩竈市営汽船の航路上に設置された標識（浮標灯・浮き樽）	浮標灯16基、浮樽18基が津波で流失	〃
23	貨物受付所		津波により倒壊	〃
24	浦戸諸島開発総合センター		浸水（1階部分・約30cm）・スクーター・浄化槽・水道施設・ドア等建具(内装)関係・電気施設 破損、使用不能	〃
25	浦戸診療所		浸水（1階部分・約30cm）、通路天井板・内壁等損壊 診療所用品、備品等使用不能	〃
26	渡船（うしお丸）		船底損傷	〃

## 2. その他の施設等

平成23年7月4日現在

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	関係課
1	埠頭および棧橋	港湾施設	・各埠頭および棧橋の沈下、クラック、目地開き等 ・施設自体及び背後地等に段差発生 ・グレーチング等附属部分が破損等	商工港湾課
2	県営上屋	港湾施設	浸水被害、扉及び内外壁損壊	〃
3	防波堤	港湾施設	浦戸石浜防波堤の部分倒壊	〃
4	防潮堤	海岸保全施設	・防潮堤のクラック及び目地開き ・インターロッキング（水たたき部）全壊 ・陸こうの倒壊、レール脱線	〃
5	岸壁・臨港道路	漁港施設	地震及び津波により岸壁・臨港道路が沈下・クラック・段差発生	水産振興課
6	青葉航路・駒島航路	航路	土砂・障害物等が流入し、水深が浅くなったため、航路浚渫をしなければ航行できない状況	浦戸振興課
7	水産加工業等 共同利用施設	水産業協同組合法に基づく 水産加工業関連組合及び卸 売機関保有施設	・地震及び津波により損壊・流失したもの ・冷凍冷蔵庫、事務所、加工場、資材倉庫、機械、車両、保管品、 加工資材、計量機器、スカイトンク等（被害額：8億3千万円）	水産振興課
8	観光案内所	塩竈市観光物産協会がJR本 塩釜駅構内に設置していた 観光案内所	JR本塩釜駅構内の浸水により、内装、備品、パンフレット、レンタ サイクル類等の流失など	観光交流課
9	市内JR各駅		特に被害の大きい駅として、本塩釜駅は津波により浸水、機械・内壁・ パンフレット・備品・書類等一式流失、エレベーター・各種設備機器の 破損など。 開通するまでの鉄道機能の停止や観光客数の激減により乗降客数が減少 し、営業収入減。 その他、鉄道事業に関するレールなどの点検。	〃
10	志波彦神社・ 鹽竈神社等		志波彦神社・鹽竈神社は、燈籠などの倒壊、社殿・社務所など壁の 破損など	〃
11	観光客受け入 れ店等		震災による店舗の損壊、浸水による汚泥堆積・汚れ。店舗再開まで の営業収入と再開後の観光客激減による営業収入減。	〃
12	塩竈市観光物 産協会加盟店		震災による店舗の損壊、浸水による汚泥堆積・汚れ。店舗再開まで の営業収入と再開後の観光客激減による営業収入減。（加盟店145 社 H23.4.1現在）	〃
13	みやぎ寿司海 道塩竈地域推 進協議会加盟 店		震災による店舗の損壊、浸水による汚泥堆積・汚れ。店舗再開まで の営業収入と再開後の観光客激減による営業収入減。14店舗中1店 舗が現在地での再開不能、1店舗が営業時間を短縮中。	〃
14	旧亀井邸		震災により壁・天井・屋根などの損壊等、燈籠の倒壊など	観光交流課

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	関係課
15	「しおがま・まちの駅」 (壱番館1階部分)	休憩やお買い物、まちの情報収集など、観光客や地元住民が気軽に立ち寄れる場所（塩釜市商業協同組合が運営）	施設破損、設備・財産・関係文書等流失、汚損 営業・組合事務機能停止	〃
16	海岸通り商店街アーケード		商店街アーケードの破損	〃
17	シャッターオープン事業者店舗	空き店舗対策事業として市が選定、補助している店舗（6店舗）	店舗内に浸水	〃
18	養殖施設等	養殖施設（ワカメ・コンブ・海苔・牡蠣）・漁船・漁具・陸上処理機・漁協固定資産	<ul style="list-style-type: none"> <li>・津波により流失・損壊したもの</li> <li>・養殖施設、漁船</li> <li>・漁具、陸上処理機、漁協固定資産</li> </ul>	水産振興課

## 【健康福祉部】

### 1. 公共施設等

平成23年7月4日現在

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	所管課
1	藤倉児童館	児童福祉の増進に資するための施設	浸水（1階部分・約10cm）、施設傾斜（使用不能）、給排水設備破損、ガラス窓破損、外壁等破損、フェンス破損	子育て支援課
2	しおがま子育て支援センター	子育て支援（育児相談、育児サークルの育成支援・講演会等）を行う施設	浸水（1階部分・約120cm）、内壁破損、ガラス窓破損、備品等流失	〃
3	藤倉保育所、新浜町保育所		防災ガラス破損、備え付けタンス破損、床断裂	〃
4	保健センター	総合的な保健サービスと健康づくり活動を推進する施設	外構部（基礎、門扉、フェンス）損壊、給排水設備損壊、自動ドアを含むドア・扉等一部損壊、内壁一部損壊、浸水（1階部分・約150cm）	健康推進課

### 2. その他の施設等

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	関係課
1	特別養護老人ホーム（清水沢）	自宅での介護が困難な方が入所し、日常生活の介助などを受ける介護老人福祉施設（定員50名）	建物半壊（建物本体継ぎ目、サンルーム破損、給排水設備・暖房配管亀裂破損、ボイラー設備亀裂破損、地盤沈下）。施設入所利用者は、同施設開設法人の別施設（2施設）に職員も含め分散し、介護サービスの提供を実施している。	長寿社会課
2	北浜デイサービスセンター（北浜）	日帰りでの入浴や食事の提供、機能訓練などを受ける通所介護事業所（定員42名）	建物大規模半壊（建物の歪み、居室全体が約120cmの津波を受け、ドア・扉等一部破損、内壁一部破損、介護用品や浴槽及び事務備品全てが流出）利用者は、市内にある他のデイサービス事業者に変更しサービス提供を受けている。	長寿社会課

# 【建設部】

## 1. 公共施設等

平成23年7月4日現在

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	所管課
1	本塩釜駅前駐車場	本塩釜駅や周辺商店街を利用する顧客の利便性と快適性を高めるために設置した駐車場	駐車場の管制装置浸水被害	都市計画課
2	地域案内板 (歩行者用案内サイン)	「歴史の香る環境型都心居住ゾーン」「駅前賑わいゾーン」「海辺の賑わいゾーン」の3ゾーンの回遊性を高めるために設置した案内板	15基設置した案内板のうち3基が津波により損傷(全損:1基、一部損壊:2基)	〃
3	市営住宅 全10住宅	公営住宅 改良住宅	住宅躯体の亀裂、内外装損傷、機械設備損傷、建具損傷、地盤陥没等	定住促進課
4	市道	市道45路線(津波浸水地区を除く)	市道の沈下、舗装面の亀裂、車道及び歩道の段差	土木課
5	公園	千賀の浦公園ほか13公園	フェンス破損、園路舗装破損、石積ブロック・擁壁の変状(クラック、ズレ等)	〃
6	雨水排水門扉	北浜一丁目地内雨水排水門扉	開閉器ピット破損、開閉器破損	〃
7	下水道施設 (雨水)	雨水を円滑に排除するための雨水管路及びポンプ場	管路...亀裂、破断、たわみ及び人孔部の破損等(L=5.30km・一次調査による) ポンプ場...電機設備、機械設備が使用不能(10箇所)	下水道課
8	下水道施設 (汚水)	公衆衛生の改善及び水質の環境保全を図るための汚水管路及びポンプ場	管路...亀裂、破断、たわみ及び人孔部の破損等(L=20.28km・一次調査による) ポンプ場...電気設備・機械設備が使用不能(中継ポンプ場:3箇所、マンホールポンプ場:5箇所)	〃



## 2. その他の施設等

平成23年7月4日現在

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	関係課
1	急傾斜地崩壊危険箇所	傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で、人家に被害を生じる恐れがある箇所（本土：65箇所、浦戸地区：18箇所）	急傾斜地崩壊危険箇所（民地）からの落石（6箇所） 花立町...2箇所、桂島...1箇所、野々島...2箇所、寒風沢...1箇所	土木課
2	国道	国道45号	路面汚損・陥没、舗装剥離 ガートパイプ破損	仙台河川 国道事務所
3	県道	（主）塩釜吉岡線 （主）塩釜港線 （主）塩釜七ヶ浜多賀城線	車道路面亀裂、歩車道路面亀裂、歩道洗掘、港橋擁壁損傷	宮城県 仙台土木 事務所
4	海岸	野々島海岸 毛無先海岸 朴島海岸	護岸沈下転倒、堤防沈下転倒	宮城県 仙台土木 事務所
5	公園	加瀬沼公園	園路亀裂	宮城県 仙台土木 事務所
6	下水道	仙塩流域下水道仙塩浄化センター 仙塩流域下水道塩竈ポンプ場	水処理電気設備・送風機電気設備破損等 場内地盤沈下、上水給水管破損	宮城県 下水道課
7	県営住宅 全5住宅	公営住宅	住棟内給排水設備破損、高架水槽破損、住戸内壁損傷	宮城県 住宅課

# 【水道部】

## 1. 公共施設等

平成23年7月4日現在

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	所管課
1	水道部庁舎		建物...柱、梁、壁、階段に亀裂 敷地...地盤の陥没、隆起及び亀裂 構造物...擁壁の傾き及び亀裂	総務課
2	大倉川水系導水管	仙台市水道局国見浄水場の分水池から梅の宮浄水場へ導水する管	鋳鉄管破断...1箇所 鋼管溶接箇所亀裂...9箇所	工務課
3	春日水系	春日水源地	法面崩落...3箇所	〃
4	送水管	梅の宮浄水場から各配水池へ送水する管	仕切弁破損及びピンホール（漏水）等...4件	〃
5	給配水管	各配水池から各給水装置へ配水する管	受け口部の離脱及び破断・ピンホール（漏水）等...129件（浦戸海底配水管を含む）	〃
6	権現堂低区浄水場		東側敷地内亀裂	〃
7	水道用資機材	地下漏水等を探知する機械他（相関式漏水探知器・漏水探知器・鉄管探知器）、螺子切機、高圧洗浄機、解氷機、発電機等	浸水により使用不能	〃
8	天の山配水池		敷地内舗装面沈下及び亀裂、建屋一部亀裂	〃
9	梅の宮浄水場		敷地内舗装面亀裂及び側溝周辺の沈下、万年堀一部欠損	〃

## 【市立病院】

### 1. 公共施設等

平成23年7月4日現在

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	所管課
1	市立病院		構造躯体に損傷なし（平成23年1月末に東病棟耐震補強工事完了）、一部内壁等に亀裂、エレベーター損傷	事務部 業務課

# 【教育部】

## 1. 公共施設等

平成23年7月4日現在

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	所管課
1	第一小学校		屋内運動場の外壁柱基礎部分四隅モルタル剥落	教育総務課
2	第二小学校		屋内運動場の外壁（北面、東面、南面）剥落、照明器具破損、照明器具自動昇降装置故障、北校舎のエキスパンションジョイント破損、トイレ衛生器具破損	〃
3	第三小学校		北校舎の高架水槽パネル亀裂・漏水、エキスパンションジョイント破損、ブロック積み壁落下、3階トイレのブロック積み壁落下	〃
4	月見ヶ丘小学校		屋内運動場の天井遮光材落下、照明器具破損、照明器具自動昇降装置故障、4号棟の内外壁亀裂、1号棟の高架水槽底部パネル落下、点検用排水管落下、受水槽のパネル目地損傷・漏水	〃
5	杉の入小学校		東校舎の職員室床沈下・亀裂、エキスパンションジョイント破損、1号棟の高架水槽底部パネル落下、点検用排水管落下、校庭地割れ	〃
6	玉川小学校		北校舎のエキスパンションジョイント破損、柱亀裂	〃
7	第一中学校		屋内運動場の照明器具自動昇降装置故障	〃
8	第二中学校		屋内運動場の外壁（西面）剥落、南校舎の床スラブ沈下、間仕切り壁膨らみ、プール管理棟の給排水管破損、外壁落下、プールサイド等破損、敷地内地割れ	〃
9	第三中学校		屋内運動場の外壁（北面）剥落、軒天落下、北校舎の床スラブ・階段亀裂、渡り廊下の外壁剥落、エキスパンションジョイント破損	〃
10	玉川中学校		屋内運動場の外壁（東面、西面）剥落、内壁（ステージ後部）剥落、北校舎のトイレ給水管破損、エキスパンションジョイント破損、外壁モルタル剥落、南校舎の高架水槽破損、漏水、給水管断裂、天井材落下、プールの排水管破損、管理棟シャッター破損、駐車場舗装路面亀裂	〃
11	浦戸第二小学校、浦戸中学校		特別教室棟のエキスパンションジョイント破損、給水管破損、内壁クロス亀裂、渡り廊下の内壁クロス亀裂、敷地内地割れ・沈下	〃
12	各校共通		内外壁モルタル亀裂、ガラス一部破損	〃
13	塩竈市体育館		天井パネル一部落下、屋根鉄骨支持部損傷、排煙窓故障	生涯学習課
14	塩竈市温水プール		天井内壁一部亀裂、ボイラー漏水	〃

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	所管課
15	二又スポーツ広場		トイレ周辺の地盤沈下、グラウンド一部陥没	〃
16	新浜公園スポーツ広場		グラウンド地割れ	〃
17	月見ヶ丘スポーツ広場		グラウンド一部陥没	〃
18	ふれあいエスプ塩竈		外壁材の一部亀裂落下、3階創作室の天井板一部落下、各所内壁亀裂、アスファルト駐車場の亀裂・沈下、空中庭園一部亀裂	〃
19	公民館		3階外壁ブロック壁モルタル部分の一部亀裂・落下、施設内の各所内壁亀裂	〃
20	公民館本町分室		北側法面一部落石	〃
21	公民館浦戸分館		津波により全壊	〃
22	壱番館関係		1階自動ドア破損、ガラス14枚破損、中央監視制御盤部品破損（水没）、外壁タイル剥離、エレベーター破損（水没）	市民交流センター
23	遊ホール		舞台空調機（冷暖房）の配管亀裂、舞台機構（吊もの）の変形破損、グランドピアノ外装破損	〃
24	市民図書館		書庫内の可動式書棚破損、資料（新聞保管）棚等破損、浦戸離島センター閲覧図書の流れ	〃

## 2. その他の施設等

No.	施設名等	施設等の概要	被災状況	関係課
1	文化財	指定文化財及び登録有形文化財等	鹽竈神社(国指定重要文化財)...内壁破損等 高橋家住宅(登録有形文化財)...壁面亀裂 志波彦神社(市指定有形文化財)...内壁破損・地盤陥没等 寒風沢造艦の碑(市指定有形文化財)...転倒 等	生涯学習課
2	塩竈神社博物館		壁面損傷、柱ひび割、外部防水損傷	〃
3	民間文化施設（2施設）	民間の美術館、博物館	空調破損、壁面亀裂、資料損傷、浸水被害	〃
4	民間スポーツ施設（7施設）	市内のゴルフ関係施設、武道関係施設、ボート艇庫、卓球場を調査	地盤沈下、窓ガラス破損、道場床上浸水、ボート備品流出、シャッター全損、内外壁にひび割れ	〃