

[illegible]

計 画 構 造 ・ 仕 様 概 要

業務委託

道路維持

巡視・巡回工

道路巡回工

通常巡回(東部1地区)

N= 13 回

通常巡回(東部2地区)

N= 13 回

通常巡回(西部1地区)

N= 13 回

通常巡回(西部2地区)

N= 13 回

緊急巡回(市内一円)

N= 5 回

巡回用材料

wt= 5 t

舗装工

舗装打換え工

舗装版切断

L= 100 m

舗装版破碎(小規模)

A= 100 m2

殻運搬

V= 5 m3

下層路盤

A= 100 m2

表層

A= 100 m2

オーバーレイ工

表層(車道・路肩部)

A= 50 m2

薄層カラー舗装工

薄層カラー舗装(赤色:RPN-301)

A= 50 m2

アスファルト舗装補修工

路面欠損部補修(1t以上2t未満)

wt= 10 t

路面欠損部補修(2t以上5t未満)

wt= 10 t

路面欠損部補修(5t以上20t未満)

wt= 10 t

パッチング

wt= 10 t

道路付属施設

道路付属物工

車線分離標

N= 50 本

道路清掃工

排水施設清掃工

側溝清掃(機械)

L= 500 m

集水桝清掃(機械)

N= 100 個

応急処理工

応急処理作業工

応急作業

D= 20 日

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート取壊し運搬処理

V= 10 m3

運搬処理工

殻処分(アスファルト殻)

V= 10 m3

殻処分(コンクリート殻(鉄筋))

V= 10 m3

殻処分(コンクリート殻(無筋))

V= 10 m3

道路修繕

区画線工

溶融式区画線(実線 W=0.15m)

L= 150 m

溶融式区画線(破線 W=0.15m)

L= 150 m

溶融式区画線(文字等 W=0.15m換算)

L= 200 m

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 道路施設等維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
巡視・巡回工							
		式	1				
道路巡回工							
		式	1				
通常巡回（東部地区1）	巡回車:2tダンプ,巡回時間帯:10-14						単 1号
		回	13				
通常巡回（東部地区2）	巡回車:2tダンプ,巡回時間帯:10-14						単 2号
		回	13				
通常巡回（西部地区1）	巡回車:2tダンプ,巡回時間帯:10-14						単 3号
		回	13				
通常巡回（西部地区2）	巡回車:2tダンプ,巡回時間帯:10-14						単 4号
		回	13				
緊急巡回	巡回車種類:ライトバン,巡回時間帯:10-16						単 5号
		回	5				
巡回用常温合材							単 6号
		t	5				
舗装工							
		式	1				
舗装打換え工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 7号
		m	100				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						単 8号
		m2	100				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 道路施設等維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:舗装版破砕						単 9号
		m3	5				
下層路盤	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm						単 10号
		m2	100				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As13F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 11号
		m2	100				
オーバーレイ工							
		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As13F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 12号
		m2	50				
薄層カー舗装工							
		式	1				
薄層カー舗装	舗装色:赤色, 規格・仕様:RPN-301						単 13号
		m2	50				
アスファルト舗装補修工							
		式	1				
路面欠損部補修	材料種類:加熱合材(再生密粒度As13F) 1t以上2t未満						単 14号
		t	10				
路面欠損部補修	材料種類:加熱合材(再生密粒度As13F) 2t以上5t未満						単 15号
		t	10				
路面欠損部補修	材料種類:加熱合材(再生密粒度As13F) 5t以上20t未満						単 16号
		t	10				
パッチング	材料種類:加熱合材						単 17号
		t	10.0				
道路付属施設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 道路施設等維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物工							
		式	1				
車線分離標	車線分離標規格:H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:30本以上						単 18号
		本	50				
道路清掃工							
		式	1				
排水施設清掃工							
		式	1				
側溝清掃(機械)	作業形態:機械作業						単 19号
		m	500				
集水桝清掃(機械)	作業形態:機械作業						単 20号
		個	100				
応急処理工							
		式	1				
応急処理作業工							
		式	1				
応急作業	作業形態:応急作業						単 21号
		日					
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 22号
		m3	10				
運搬処理工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 道路施設等維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 23号
		m3	10				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 24号
		m3	10				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 25号
		m3	10				
道路修繕							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 26号
		m	150				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 27号
		m	150				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 28号
		m	200				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 29号
		人日					
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 道路施設等維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				