

令和8年度 給水装置工事事業者講習会

講習内容

1. 工事用水用メーターを受け取る場合
2. 竣工検査

塩竈市 上下水道部
上水道課 給水装置係

1. 工事用水用メーターを受け取る場合

工事申請を伴う工事用水の場合

施工計画承認後、以下の書類を提出いただくことでメーターを出庫いたします。

※施工計画承認までに申請から**1週間程度**要します。

①給水装置使用中止申込書（様式第6号）

②給水栓設置写真及び水圧テスト写真

①給水装置使用中止申込書(様式第6号)

第6号様式

受付 令和 年 月 日

主管課長	料金係長	給水装置係長	料金係員	給水装置係員

給水装置使用中止申込書

区分	1. 使用 2. 中止	使用中止要望日	年 月 日
住所	1. 塩竈市 町 丁目 番 号 2. 多賀城市		
アパート名	棟 号室		
フリガナ			
使用者名	電話 ()		

※納入通知書送付先が上記住所と違う場合のみ、ご記入下さい。

送付先住所	〒 -		
アパート名	棟 号室		
氏名	電話 ()		

収受番号 年 月 日 NO.

水栓番号	使用者番号
所有者名	電話番号
工事内容 新設・改造・修繕・撤去	施工業者名 -
メーターメーカー	口径 mm 番号 - 検満 /
本日指針 m ³	配水系統 - 水系
町会 用途区分	メーター位置 -
検針日	料金請求 月
備考	

※裏面に位置図を可視化する。

- 工事用水を開栓する際に必要になります。
- 様式の太枠の箇所、納入通知書送付先（請求先が違う場合のみ）、収受番号等を記入してご提出ください。
- 様式の裏面に申請場所の位置図を添付してください。

②給水栓設置写真及び水圧テスト写真

給水栓設置状況及び水圧テストの写真をご提出いただきます。

- 給水栓に対して0.75MPa/1分間の水圧テストを行ってください。
(φ13～φ25の場合)
- 計測用時計の有無は問いません



No.1
多賀城市笠神二丁目
水圧テスト
1MPa



No.2
水圧テスト
1MPa



No.3
水圧テスト
1MPa

参考例



No.4
水圧テスト
1MPa
近景

申込番号	第
設置場所	仙台市
撮影年月日	R7年
撮影部分	三車
指定業者	(株)量

2. 竣工検査

- 給水装置工事の検査は、
法第16・17・18・19条、条例第35条
及び塩竈市給水装置工事設計施行基準に基づき
竣工検査を行います。
- 検査の実施日は毎週月・水・金（年末年始を除く）
- 提出書類（竣工届、竣工写真、給水装置台帳等）は
遅くとも検査予定日の2日前までにご提出ください。

2. 竣工検査

○竣工検査時の注意点

- ・ 竣工検査時に新しいメーターの取付が必要な場合は、検査書類提出の際にメーターを受取り、事前にメーターを取り付けた状態で検査を受けるようにしてください。

※検査時に取付を行うと後に控えている検査時間に影響がでる恐れがあります。

- ・ 検査はなるべく引渡前に受けるようにしてください。